



ООО «БАРС АйТи»  
620017 г. Екатеринбург, пр Космонавтов, д. 18, корп. 52, оф. 34  
тел. 8 (343) 270-21-96  
<http://www/bars-it.com>  
e-mail: bars@bars-it.com

**СШОР «Эдельвейс»**  
**г. Петропавловск-Камчатский**  
**Будько И.Г.**  
**e-mail: edelweis@inbox.ru**

*Коммерческое предложение № 02-06 от 26.05.21г.*

Уважаемый Игорь Гарриевич!

В ответ на Ваш запрос № 26/05 от «26» мая 2021 г., направляем вам коммерческое предложение на поставку и установку двухместной буксировочной канатной дороги (БКД).

Спецификация оборудования и работ	Цена, руб, с НДС 20%
Оборудование буксировочной канатной дороги длиной 988,45 (+/- 10) м. и перепадом 292,7м., с пропускной способностью 1052 чел/час. Скорость движения от 0 до 3,2м/с. Состав оборудования: - Приводная станция оцинкованная. Устанавливается на специализированной платформе внизу склона. Мощность привода 110кВт. - Натяжная станция с противовесом оцинкованная. Устанавливается на специализированной платформе наверху склона. - Опоры промежуточные оцинкованные в количестве 11 шт. - Роликовые балансиры в количестве 26 шт. - Электрические шкаф и пульт управления. - Буксировочные устройства двухместные в количестве 91 шт. - Канаты, диаметром 23 мм и 7,6 мм, комплект монтажных изделий, блокировочное устройство от переезда лыжников, метизы. - Комплект запасных частей.	48 544 590
Транспортировка оборудования до г. Петропавловск-Камчатский, ГЛК «Эдельвейс»	4 250 000
Подготовка технической документации: - основные технические данные о БКД, параметры отдельных элементов - план и профиль БКД с данными о всех пересечениях с другими КД, трассами и прочими транспортными и водными путями, линиями электропередачи и связи - поперечные сечения (в масштабе 1:50 или 1:100) на станциях, трассе с указанием габаритов приближения при прохождении мимо построек и препятствий искусственного и естественного характера - комплект чертежей, узлов оборудования, гидравлическую, пневматическую, электрические схемы, включая системы энергоснабжения, управления, связи и сигнализации - техническое описание БКД - руководство по монтажу и демонтажу БКД - руководство по эксплуатации БКД - паспорт БКД - паспорта или сертификаты на механическое, электрическое оборудование и металлоконструкции, канаты - план организации работ в аварийных ситуациях	2 600 000

Монтаж оборудования на склоне, пуско-наладка, инструктаж и сдача канатной дороги в эксплуатацию, совместно с Заказчиком.	<b>27 620 400</b>
Итого с учетом доставки и установки:	<b>83 014 990</b>

*Срок поставки оборудования составляет 6-8 месяцев.*

*Срок монтажа и установки 16 недель.*

*С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество!*

Руководитель отдела продаж  
Тел. +7-343-365-13-40, вн. 427



Кабанов Д.В.

26.05.21

